

4DGs9ap

BIINf9o



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L18543

检 验 报 告

产 品 名 称: 欧洲控制总线

委 托 单 位: 广东宝捷兴科技实业有限公司

委托单位地址: 广东省揭西县金和镇和西村委揭西县电线电缆生态
产业园县道X096东侧D-03地段B区

产 品 型 号: KNX EIB BUS 2×2×0.8

发 布 日 期: 2025.04.22

深圳市京立安检测有限公司



产品名称:	欧洲控制总线		
制造厂商:	广东宝捷兴科技实业有限公司		
制造地址:	广东省揭西县金和镇和西村委揭西县电线电缆生态产业园县道X096东侧D-03地段B区		
主检型号:	KNX EIB BUS 2×2×0.8		
附加型号:	/		
商标:	/	接收日期:	2025. 04. 15
检验类别:	委托检验	完成日期:	2025. 04. 22
样品说明: 试验样品为欧洲控制总线, 型号KNX EIB BUS 2×2×0.8, 样品数量1PCS			
检验方法: 企业委托检验 QBJX-001-2025			
检验结果: 请参见后续页。			
主 检: 陈龙 审 核: 欧家永 批 准: 			

序号	检验项目.	单位	技术要求	检验结果	判定
1	规格	/	$2 \times 2 \times 0.8$	符合	合格
2	绝缘厚度	mm	0.3	0.3	合格
3	护套厚度	mm	1.0	1.0	合格
4	成品电缆外径	mm	$5.6 \sim 6.4$	5.8	合格
5	绝缘抗张强度	N/mm ²	≥ 12.5	12.8	合格
6	绝缘断裂伸长率	%	≥ 150	155	合格
7	护套抗张强度	N/mm ²	≥ 12.5	12.8	合格
8	护套断裂伸长率	%	≥ 150	156	合格
9	外观	/	绝缘表面光滑平整	符合	合格
10	对绞节距	mm	≤ 23	22	合格
11	成缆节距	mm	≤ 120	110	合格
12	排流线直径	mm	≥ 0.3	0.5	合格
13	导体 20℃ 直流电阻	Ω / km	≤ 39.0	38	合格
14	成品电缆耐压	/	1000V电压实验5min不击穿	符合	合格
15	燃烧特性	/	GB/T 19666-2019	符合	合格
16	标志	/	GB/T 6995.3-2008	符合	合格

报告结束

注 意 事 项

Important

1. 报告无检测单位印章无效;
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分地复制本报告;
3. 报告无主检、审核、批准人签名无效;
4. 报告涂改无效;
5. 检测结果仅对所受试样品有效。
6. 对于送检样品, 样品信息委托方声称, 本公司不对其真实性负责。
7. 委托方收到试验报告之日起一个月内未取回样品, 视作允许试验单位自行处理。
8. 本报告不适用于司法案件的辅助材料或佐证材料
9. 出于为客户保密的协定, 需出具委托方许可方可查询报告详情。
10. “ ” 标识的测试项目为委托外部测试, 不在CNAS或CMA授权范围内, 不可作为公正性作用用途。
11. 对检测报告若有异议, 请于收到报告之日起十五天内向检测单位提出;
12. 委托检测结果仅对所检测样品有效;
13. 判定用语中 “—” 或 “N” 表示 “不适用”, “/” 表示 “未检测”, “P” 表示 “合格或通过”, “F” 表示 “不通过” 或 “不合格”。

